

MONTAŽA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREĐAJA U KUPATILU
PROJEKAT: „POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA ROMA I DRUGIH
MARGINALIZOVANIH GRUPA, PREVENCIJA IREGULARNIH MIGRACIJA I
PODSTICANJE REINTEGRACIJE POVRATNIKA U SRBIJU“, 2018.
OPŠTINA VLADIČIN HAN

INSTALACIJA JAKE STRUJE

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Nabavka potrebnih napojnih kablova od GRO do RO za kupatilo. Tačna dužina se utvrđuje na licu mesta.	m`			
Isporuka i postavljanje zaštitnog uzemljenja metalnih masa u zavisnosti od situacije ili povezati na postojeće ili izvesti komplet ukoliko ne postoji.	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

SVETILJKE

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Postavljanje na plafon ili na zid svetiljke sa sijalicom sa užarenom niti i opalnim staklom tipa plafonjera (1x60W ili 1x75W ili 1x100W) sa ip zaštitom.	kom	2		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

PROVODNICI

Isporuka potrebnog materijala za instalaciju sijaličnog mesta, priključnice i priključaka u kupatilu (prema skici) Instalaciju izvesti propisnim vodovima PP-Y. položenim u zid ispod maltera. Dužine vodova (prema skici kupatila):

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
PP-Y-3x1,5mm2	m`			
PP-Y-3x2,5mm2	m`			
Isporuka provodnika PP-Y-1x6mm2. Provodnik postaviti u instalacionu kutiju za izjednačavanje potencijala do mesta spajanja sa metalnim masama u kupatilu. Spajanje provodnika i metalnih masa izvodi se mesinganim obujmicama. Prosečna dužina provodnika je 10 m. Za obračun sve komplet.	kom			

UKUPNO ZA OBRAČUN:

PRATEĆA OPREMA

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Isporuka indikatora za kupatilo sa dva prekidača i signalnom sijalicom. Komplet.	kom	1		
Isporuka kutije za izjednačenje potencijala tip PS-49. Komplet.	kom	1		
Isporuka monofazne „šuko,, priključnice sa poklopcem za ugradnju u zid u kupatilu Komplet.	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

POMOĆNI RO

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Isporuka razvodne table slična tipu „metalka,, sa automatskim osiguračima, svim ostalim elementima i sitnim materijalom	kom	1		
FID sklopka 25A/0,03 mA	kom	1		
Automatski osigurači:				
10A	kom	1		
16 A	kom	2		
Isporuka potrebnog materijala, postavljanje, montiranje i izvršiti sva potrebna povezivanja sa mrežom	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

SVE UKUPNO (NABAVKA MATERIJALA I RAD):

Napomene:

Obavezno je ispitivanje ispravnosti instalacija i opreme.

Predvideti prosečnu dužinu napojnog kabla do brojila i uračunati u cenu.

Cena za ateste	kom	1		
----------------	-----	---	--	--